

List opatření

Název opatření:	Milotice - připojení obcí Skoronice, Vlkoš, Kelčany na ČOV Milotice	ID_OP:	DY100005
Typ opatření:	Výstavba ČOV, rekonstrukce a výstavba kanalizace	ID_KO:	1,3
Vliv:	Bodové zdroje znečištění		

Seznam lokalit dotčených opatřením:

Kód	Název části obce	ID v. útvaru	Název vodního útvaru
06477	Kelčany	41999200	Hruškovice po ústí do toku Kyjovka
09515	Milotice	41999200	Hruškovice po ústí do toku Kyjovka
14840	Skoronice	41999200	Hruškovice po ústí do toku Kyjovka
17593	Vacenovice	41999200	Hruškovice po ústí do toku Kyjovka
18403	Vlkoš	41999200	Hruškovice po ústí do toku Kyjovka

Seznam vypouštění dotčených opatřením:

ID	Název vypouštění	Název toku	Ř. km	JTSK X	JTSK Y
523291	VaK Hodonín - Milotice ČOV	Zamazaná	2.310000	-563085.33	-1191013.6

Popis současného stavu:

Mechanicko-biologická ČOV typu SIGMA-Prefa (některé části této technologie již nahrazeny) s projektovanou kapacitou 5 000 EO. Instalována je technologie oběhové aktivace, v níž byly původní ejektory nahrazeny zařízením AIRE-O2 Triton (stabilně 2 kusy na začátcích rovných úseků aktivace), zajišťujícím zároveň provzdušnění a míchání aktivační nádrže. Odvodnění kalu je po jeho zahuštění možno provést pojízdou dekantační odstředivkou nebo na kalových polích. Na vznikající fugát jsou zbudovány jímky. ČOV je již nevyhovující. Odpadní vody z Milotice a Vacenovic jsou čištěny na této ČOV. Obce Skoronice, Vlkoš a Kelčany zatím odpadní vody nečistí.

Popis navrhovaného stavu:

Nová ČOV s odstraňováním „N a P“. Dostavba gravitační kanalizace v jednotlivých obcích, výstavba čerpacích stanic a výtlačných potrubí na ČOV Milotice. Všechny obce budou odkanalizovány na ČOV Milotice včetně 50 m přivaděče před ČOV.

Parametry opatření

Aglomerace:	Ano	Priorita:	I			
Kanalizace:	Nová výstavba:	Ano	Systém	Délka [m]		
	Rekonstrukce:	Ano	Gravitační:	Ne	Gravitační:	0
	Počet EO nově připoj. na kanal:	0	Tlakový:	Ne	Tlaková:	0
			Počet ČS:	3	Celkem [m]:	0
Čistírna odpadních vod:	Nová výstavba:	Ano	Navrhovaná kapacita:	6000	EO	
	Rekonstrukce:	Ne		900	m ³ /den	

Investiční náklady [Kč]:	143 000 000,0
Stav projekt. přípravy:	SP
Předpokládané datum dokončení stavby:	2011
Do Programu Opatření zahrnuto:	Plný rozsah

Poznámka:

Provozovatel: Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s.

Nositel opatření: vlastník infrastruktury