

List opatření

Název opatření:	Sloup - Šošůvka - dobudování a rekonstrukce kanalizace, rekonstrukce ČOV	ID_OP:	DY100067
Typ opatření:	Intenzifikace ČOV, rekonstrukce a výstavba kanalizace	ID_KO:	2,3
Vliv:	Bodové zdroje znečištění		

Seznam lokalit dotčených opatřením:

Kód	Název části obce	ID v. útvaru	Název vodního útvaru
15066	Sloup	41504000	Punkva po ponor
16293	Šošůvka	41520000	Punkva po ústí do toku Svitava

Seznam vypouštění dotčených opatřením:

ID	Název vypouštění	Název toku	Ř. km	JTSK X	JTSK Y
515251	VAS Boskovice - Sloup ČOV	Punkva	15.00000	-588468,539	-1142583,0
515431	VAS Boskovice - Šošůvka VK	Punkva	15.50000	-585929,068	-1137435,6

Popis současného stavu:

Sousední obce Sloup a Šošůvka leží v CHKO Moravský Kras. V obci Šošůvka je vybudována jednotná kanalizace bez ČOV, která je vyústěna do podzemních vod. Téměř v celé obci Sloup je vybudována kanalizace (kombinace jednotné a oddílné) zakončená ČOV typu KOVOBLOK, která však nespĺňuje požadavky na kvalitu vypouštěných OV do podzemních vod.

Popis navrhovaného stavu:

Dobudování kanalizace a částečná rekonstrukce stávající kanalizace ve Sloupě, vybudování nové splaškové kanalizace v obci Šošůvka s 3 ČS a přivedení OV na rekonstruovanou a intenzifikovanou ČOV Sloup s třetím stupněm čištění.

Parametry opatření

Aglomerace:	Ano	Priorita:																				
Kanalizace:	<table><tr><td>Nová výstavba:</td><td>Ano</td></tr><tr><td>Rekonstrukce:</td><td>Ano</td></tr><tr><td>Počet EO nově připoj. na kanal:</td><td>294</td></tr></table>	Nová výstavba:	Ano	Rekonstrukce:	Ano	Počet EO nově připoj. na kanal:	294	<table><tr><td>Systém</td><td>Délka [m]</td></tr><tr><td>Gravitační:</td><td>Ano</td><td>Gravitační:</td><td>5 479</td></tr><tr><td>Tlakový:</td><td>Ano</td><td>Tlaková:</td><td>1 342</td></tr><tr><td>Počet ČS:</td><td>4</td><td>Celkem [m]:</td><td>6 821</td></tr></table>	Systém	Délka [m]	Gravitační:	Ano	Gravitační:	5 479	Tlakový:	Ano	Tlaková:	1 342	Počet ČS:	4	Celkem [m]:	6 821
Nová výstavba:	Ano																					
Rekonstrukce:	Ano																					
Počet EO nově připoj. na kanal:	294																					
Systém	Délka [m]																					
Gravitační:	Ano	Gravitační:	5 479																			
Tlakový:	Ano	Tlaková:	1 342																			
Počet ČS:	4	Celkem [m]:	6 821																			
Čistírna odpadních vod:	<table><tr><td>Nová výstavba:</td><td>Ne</td></tr><tr><td>Rekonstrukce:</td><td>Ano</td></tr></table>	Nová výstavba:	Ne	Rekonstrukce:	Ano	<table><tr><td>Navrhovaná kapacita:</td><td>2100</td><td>EO</td></tr><tr><td></td><td>473</td><td>m³/den</td></tr></table>	Navrhovaná kapacita:	2100	EO		473	m ³ /den										
Nová výstavba:	Ne																					
Rekonstrukce:	Ano																					
Navrhovaná kapacita:	2100	EO																				
	473	m ³ /den																				
Investiční náklady [Kč]:	144 000 000,0																					
Stav projekt. přípravy:	DSP																					
Předpokládané datum dokončení stavby:	2012																					
Do Programu Opatření zahrnuto:	Plný rozsah																					

Poznámka: ochrana CHKO Moravský kras

Provozovatel: VAS, a.s. divize Boskovice

Nositel opatření: vlastník infrastruktury