

List opatření

Název opatření:	Tišnov - Předklášteří I. Etapa - výstavba a rekonstrukce kanalizace	ID_OP:	DY100082
Typ opatření:	Rekonstrukce a výstavba kanalizace	ID_KO:	3
Vliv:	Bodové zdroje znečištění		

Seznam lokalit dotčených opatřením:

Kód	Název části obce	ID v. útvaru	Název vodního útvaru
16749	Předklášteří	41410000	Svratka po vzdutí nádrže Brněnská
41205	Tišnov	41410000	Svratka po vzdutí nádrže Brněnská

Seznam vypouštění dotčených opatřením:

ID	Název vypouštění	Název toku	Ř. km	JTSK X	JTSK Y
511771	VAS Brno venk. - Tišnov (Březina) ČOV	Svratka	74.10000	-609773,855	-1145329,4

Popis současného stavu:

V obci je vybudována jednotná kanalizační síť a odpadní vody z obce jsou odváděny kanalizačním přivaděčem vedeným podél silnice II.tř. na ČOV Tišnov v k.ú. Březina.

Popis navrhovaného stavu:

Na základě Generelu kanalizace rekonstrukce stávající kanalizace a dostavba kanalizace splaškové v obou na sebe navazujících lokalitách. Rekonstrukce kanalizace v obou lokalitách sníží hydraulické zatížení ČOV balasty i ředěnými dešťovými vodami.

Parametry opatření

Aglomerace:	Ano	Priorita:				
Kanalizace:	Nová výstavba:	Ano	Systém	Délka [m]		
	Rekonstrukce:	Ano	Gravitační:	Ano	Gravitační:	12 300
	Počet EO nově připoj. na kanal:	85	Tlakový:	Ne	Tlaková:	0
			Počet ČS:	0	Celkem [m]:	17 731
Čistírna odpadních vod:	Nová výstavba:	Ne	Navrhovaná kapacita:	0	EO	
	Rekonstrukce:	Ne		0	m³/den	
Investiční náklady [Kč]:	155 000 000,0					
Stav projekt. přípravy:	rozpracovaná DUR					
Předpokládané datum dokončení stavby:	2011					
Do Programu Opatření zahrnuto:	Plný rozsah					

Poznámka:

Provozovatel: Vodárenská akciová společnost a.s.

Nositel opatření: vlastník infrastruktury