

# List opatření

<b>Název opatření:</b>	Svitávka - dostavba kanalizace a výstavba ČOV	<b>ID_OP:</b>	DY100163
<b>Typ opatření:</b>	Výstavba ČOV a kanalizace	<b>ID_KO:</b>	1,3
<b>Vliv:</b>	Bodové zdroje znečištění		

## Seznam lokalit dotčených opatřením:

Kód	Název části obce	ID v. útvaru	Název vodního útvaru
16094	Svitávka	41501000	Svitava po soutok s tokem Punkva

## Seznam vypouštění dotčených opatřením:

ID	Název vypouštění	Název toku	Ř. km	JTSK X	JTSK Y
512982	VAS Boskovice - Kunštát na Moravě VK	Sebránek (Nýrovec)	3.100000	-596822,9	-1126951,5
515951	Obec Svítávka (součtově V1-V10)	Svitava	55.10000	-594851.132	-1126566.5
516431	VAS Boskovice - Kunštát - Újezd u Kunštátu	Sebránek (Nýrovec)	3.200000	-596919,842	-1126949,6

## Popis současného stavu:

V obci je jednotná kanalizace v nevyhovujícím technickém stavu.

## Popis navrhovaného stavu:

Je navrženo vybudování nové splaškové kanalizace a ČOV s cílovou kapacitou 1700 EO.

## Parametry opatření

<b>Aglomerace:</b>	Ne	<b>Priorita:</b>	
<b>Kanalizace:</b>	Nová výstavba: Ano	<b>Systém</b>	<b>Délka [m]</b>
	Rekonstrukce: Ne	<b>Gravitační:</b> Ano	<b>Gravitační:</b> 13 800
	Počet EO nově připoj. na kanal: 469	<b>Tlakový:</b> Ano	<b>Tlaková:</b> 440
		<b>Počet ČS:</b> 1	<b>Celkem [m]:</b> 14 240
<b>Čistírna odpadních vod:</b>	Nová výstavba: Ano	<b>Navrhovaná kapacita:</b>	1700 EO
	Rekonstrukce: Ne		340 m <sup>3</sup> /den
<b>Investiční náklady [Kč]:</b>	125 000 000,0		
<b>Stav projekt. přípravy:</b>	DUR		
<b>Předpokládané datum dokončení stavby:</b>	2012		
<b>Do Programu Opatření zahrnuto:</b>	Plný rozsah		

## Poznámka:

**Provozovatel:** obec, po realizaci VAS, a.s., divize Boskovice

**Nositel opatření:** vlastník infrastruktury