

# List opatření

<b>Název opatření:</b>	Jamolice - výstavba kanalizace a ČOV	<b>ID_OP:</b>	DY100280
<b>Typ opatření:</b>	Výstavba ČOV a kanalizace	<b>ID_KO:</b>	1,3
<b>Vliv:</b>	Bodové zdroje znečištění		

## Seznam lokalit dotčených opatřením:

Kód	Název části obce	ID v. útvaru	Název vodního útvaru
05667	Jamolice	41914000	Rokytná po ústí do toku Jihlava

## Seznam vypouštění dotčených opatřením:

### Popis současného stavu:

V obci není kanalizace pro odvádění splaškových odpadních vod. Splaškové odpadní vody jsou v současné době shromažďovány v jímkách na vyvážení a likvidovány jsou převážně odvozem na zemědělsky využívané pozemky. Obec má vybudovanou částečnou kanalizaci, která v současné době plní funkci kanalizace dešťové. Stará část je provedena z betonových hrdlových trub DN 400, nová část z trub kameninových DN 400. Zaústění všech stok je do zatrubněného Lázeňského potoka.

### Popis navrhovaného stavu:

Čištění splaškových odpadních vod z obce Jamolice bude zabezpečeno v mechanicko-biologické čistírně odpadních vod se systémem střídavé nitrifikace a denitrifikace a s aerobní stabilizací kalu. ČOV bude situována na pravém břehu Lázeňského potoka. Vzhledem k tomu, že Lázeňský potok má velmi malý průtok ( $Q_{355} = 0,2$  l/s), je nutno odpadní vody dočišťovat (3. stupeň čištění).

### Parametry opatření

<b>Aglomerace:</b>	Ne	<b>Priorita:</b>				
<b>Kanalizace:</b>	Nová výstavba:	Ano	Systém	Délka [m]		
	Rekonstrukce:	Ne	Gravitační:	Ne	Gravitační:	0
	Počet EO nově připoj. na kanal:	243	Tlakový:	Ne	Tlaková:	0
			Počet ČS:	0	Celkem [m]:	0
<b>Čistírna odpadních vod:</b>	Nová výstavba:	Ano	Navrhovaná kapacita:	0	EO	
	Rekonstrukce:	Ne		0	m <sup>3</sup> /den	
Investiční náklady [Kč]:	46 800 000,0					
Stav projekt. přípravy:	DSP					
Předpokládané datum dokončení stavby:	2013					
Do Programu Opatření zahrnuto:	Plný rozsah					

### Poznámka:

### Provozovatel:

**Nositel opatření:** vlastník infrastruktury