

List opatření

Název opatření:	Čejkovice - výstavba kanalizace s výtlakem do obce Břežany	ID_OP:	DY100290
Typ opatření:	Výstavba kanalizace	ID_KO:	3
Vliv:	Bodové zdroje znečištění		

Seznam lokalit dotčených opatřením:

Kód	Název části obce	ID v. útvaru	Název vodního útvaru
01901	Čejkovice	41260000	Jevišovka po ústí do toku Dyje

Seznam vypouštění dotčených opatřením:

Popis současného stavu:

V obci není kanalizace pro odvádění splaškových odpadních vod. Splaškové odpadní vody jsou v současní době shromažďovány v jímkách na vyvážení a likvidovány jsou převážně odvozem na zemědělsky využívané pozemky. Vybudováno je pouze několik krátkých úseků dešťové kanalizace v podstatě ve formě propustků pod silnicemi. Dešťové vody odtékají po povrchu příkopy podél cest.

Popis navrhovaného stavu:

Vzhledem k velikosti obce a charakteru zástavby je navrženo realizovat pouze splaškovou kanalizaci.

Vzhledem k tomu, že v současné době probíhá výstavba ČOV v Mackovicích, bude využito prostorové rezervy v ČOV pro umístění dalšího bloku pro čištění odpadních vod z Čejkovic. Pro dopravu splaškových vod z Čejkovic do Mackovic bude nutné realizovat výstavbu výtlačného potrubí a čerpací stanice.

U obcí, které jsou zdrojem znečištění velikosti pod 500 EO, se nepředpokládá realizace navržených technických opatření do roku 2015. U těchto obcí bude zatím preferován individuální způsob likvidace odpadních vod.

Parametry opatření

Aglomerace:	Ne	Priorita:				
Kanalizace:	Nová výstavba:	Ano	Systém	Délka [m]		
	Rekonstrukce:	Ne	Gravitační:	Ne	Gravitační:	0
	Počet EO nově připoj. na kanal:	0	Tlakový:	Ne	Tlaková:	0
			Počet ČS:	0	Celkem [m]:	0
Čistírna odpadních vod:	Nová výstavba:	Ne	Navrhovaná kapacita:	0	EO	
	Rekonstrukce:	Ne		0	m ³ /den	
Investiční náklady [Kč]:	25 000 000,0					
Stav projekt. přípravy:	DUR					
Předpokládané datum dokončení stavby:	2009					
Do Programu Opatření zahrnuto:	Plný rozsah					

Poznámka:

Provozovatel:

Nositel opatření: vlastník infrastruktury