

List opatření

Název opatření:	Čechtín - rekonstrukce a výstavba kanalizace	ID_OP:	DY100308
Typ opatření:	Rekonstrukce a výstavba kanalizace	ID_KO:	1,3
Vliv:	Bodové zdroje znečištění		

Seznam lokalit dotčených opatřením:

Kód	Název části obce	ID v. útvaru	Název vodního útvaru
01891	Čechtín	41752000	Jihlava po vzdutí nádrže Dalešice

Seznam vypouštění dotčených opatřením:

ID	Název vypouštění	Název toku	Ř. km	JTSK X	JTSK Y
516051	VAS Třebíč - Čechtín VK	Leštinský p.	6.000000	-653762,02	-1143580,2

Popis současného stavu:

Obec má vybudovanou jednotnou kanalizační síť. Na tuto síť je napojeno 280 obyvatel. Délka sítě je 2227 m. Splaškové vody jsou odváděny do místní vodoteče.

V obci není vybudována čistírna odpadních vod.

Popis navrhovaného stavu:

Současný technický stav této kanalizace je nevyhovující. Proto je uvažováno v obci s výstavbou nové kanalizace, odvádějící pouze splaškové vody a s rekonstrukcí části stávající kanalizace. Splašky budou odváděny sběračem na ČOV Červená Lhota.

Parametry opatření

Aglomerace:	Ano	Priorita:				
Kanalizace:	Nová výstavba:	Ano	Systém	Délka [m]		
	Rekonstrukce:	Ano	Gravitační:	Ne	Gravitační:	0
	Počet EO nově připoj. na kanal:	0	Tlakový:	Ne	Tlaková:	0
			Počet ČS:	0	Celkem [m]:	0
Čistírna odpadních vod:	Nová výstavba:	Ne	Navrhovaná kapacita:	0	EO	
	Rekonstrukce:	Ne		0	m ³ /den	

Investiční náklady [Kč]: 30 000 000,0

Stav projekt. přípravy: neuvedeno

Předpokládané datum dokončení stavby: neuvedeno

Do Programu Opatření zahrnuto: Plný rozsah

Poznámka:

Provozovatel: VAS a.s., divize Třebíč

Nositel opatření: vlastník infrastruktury