

# List opatření

|                        |  |               |          |
|------------------------|--|---------------|----------|
| <b>Název opatření:</b> | Vícenice u Náměště nad Oslavou - rekonstrukce kanalizace a ČOV | <b>ID_OP:</b> | DY100316 |
| <b>Typ opatření:</b>   | Intenzifikace ČOV, rekonstrukce kanalizace                     | <b>ID_KO:</b> | 2,3      |
| <b>Vliv:</b>           | Bodové zdroje znečištění                                       |               |          |

## Seznam lokalit dotčených opatřením:

| Kód   | Název části obce               | ID v. útvaru | Název vodního útvaru                  |
|-------|--------------------------------|--------------|---------------------------------------|
| 18148 | Vícenice u Náměště nad Oslavou | 41836000     | Okarecký potok po ústí do toku Oslava |

## Seznam vypouštění dotčených opatřením:

| ID     | Název vypouštění                     | Název toku  | Ř. km    | JTSK X     | JTSK Y     |
|--------|--------------------------------------|-------------|----------|------------|------------|
| 516311 | VAS Třebíč - Vícenice u Náměště, ČOV | Okarecký p. | 2.600000 | -632795,79 | -1155145,8 |

## Popis současného stavu:

Obec má vybudovanou za části jednotnou a z části oddílnou kanalizační síť. Celková délka sítě je 4797 m. Na tuto je napojeno 325 obyvatel. Kanalizace je zakončena stávající ČOV v obci.

V obci je nevyhovující čistírna odpadních vod. Technologie čistírny je zastaralá nespĺňuje legislativní požadavky na vypouštění odpadních vod.

ČOV má platné povolení k vypouštění odpadních vod.

## Popis navrhovaného stavu:

### Parametry opatření

|                                       |                                 |                  |                      |           |                     |   |
|---------------------------------------|---------------------------------|------------------|----------------------|-----------|---------------------|---|
| <b>Aglomerace:</b>                    | Ne                              | <b>Priorita:</b> |                      |           |                     |   |
| <b>Kanalizace:</b>                    | Nová výstavba:                  | Ne               | Systém               | Délka [m] |                     |   |
|                                       | Rekonstrukce:                   | Ano              | Gravitační:          | Ne        | Gravitační:         | 0 |
|                                       | Počet EO nově připoj. na kanal: | 0                | Tlakový:             | Ne        | Tlaková:            | 0 |
|                                       |                                 |                  | Počet ČS:            | 0         | Celkem [m]:         | 0 |
| <b>Čistírna odpadních vod:</b>        | Nová výstavba:                  | Ne               | Navrhovaná kapacita: | 0         | EO                  |   |
|                                       | Rekonstrukce:                   | Ano              |                      | 0         | m <sup>3</sup> /den |   |
| Investiční náklady [Kč]:              | 15 000 000,0                    |                  |                      |           |                     |   |
| Stav projekt. přípravy:               | neuveďeno                       |                  |                      |           |                     |   |
| Předpokládané datum dokončení stavby: | neuveďeno                       |                  |                      |           |                     |   |
| Do Programu Opatření zahrnuto:        | Plný rozsah                     |                  |                      |           |                     |   |

### Poznámka:

**Provozovatel:** VAS a.s., divize Třebíč, ČOV - bec

**Nositel opatření:** vlastník infrastruktury