

List opatření

Název opatření:	Brno - Rekonstrukce kmenové stoky A, Sokolova - Dufkovo nábřeží, dostavba OK2A a RN3A	ID_OP:	DY100338
Typ opatření:	Výstavba a rekonstrukce kanalizace	ID_KO:	
Vliv:	Bodové zdroje znečištění	ID_AGL:	

Seznam lokalit dotčených opatřením:

Kód	Název části obce	ID v. útvaru	Název vodního útvaru
41180	Horní Heršpice	41428000	Svratka po soutok s tokem Svitava

Seznam vypouštění dotčených opatřením:

ID	Název vypouštění	Název toku	Ř. km	JTSK X	JTSK Y
511741	BVK Brno - Modřice ČOV	Svratka	39,80	-597447,313	-1167520,7

Popis současného stavu:

Předmětný úsek kmenové stoky A je ve stavebně nevyhovujícím stavu a z hlediska kapacitního je stávající profil přetížen. V předmětném úseku jsou na kmenové stoce situovány 2 odlehčovací komory, které odlehčují dešťové průtoky do Svratky s malým naředěním odpadních vod.

Popis navrhovaného stavu:

Je navržena rekonstrukce nevyhovujícího úseku kmenové stoky A mezi ul. Sokolova a Dufkovo nábřeží v délce 627 m a profilu DN 2200. Na upravenou trasu kmenové stoky bude navazovat vybudování odlehčovací komory a retenční nádrže o objemu 5 500 m³. Výstavbou retenční nádrže dojde ke zrušení 2 stávajících odlehčovacích komor.

Parametry opatření

Aglomerace:	Ano	Priorita:	I		
Kanalizace:	Nová výstavba:	Ano	Systém	Délka [m]	
	Rekonstrukce:	Ano	Gravitační:	Gravitační:	1 127
	Počet EO nově připoj. na kanal:	0	Tlakový:	Tlaková:	0
			Počet ČS:	Celkem [m]:	1 127
Čistírna odpadních vod:	Nová výstavba:	Ne	Navrhovaná kapacita:	0	EO
	Rekonstrukce:	Ne		0	m ³ /den

Investiční náklady [Kč]: 219 985 000,0

Stav projekt. přípravy: vydáno SP

Předpokládané datum dokončení stavby: neuvedeno

Do Programu Opatření zahrnuto: Plný rozsah

Poznámka:

Provozovatel: Brněnské vodárny a kanalizace a.s.

Nositel opatření: vlastník infrastruktury