

List opatření

Název opatření:	Velešovice - dostavba kanalizace	ID_OP:	DY100351
Typ opatření:	Výstavba kanalizace	ID_KO:	
Vliv:	Bodové zdroje znečištění		

Seznam lokalit dotčených opatřením:

Kód	Název části obce	ID v. útvaru	Název vodního útvaru
17789	Velešovice	41613000	Rakovec po ústí do toku Litava

Seznam vypouštění dotčených opatřením:

ID	Název vypouštění	Název toku	Ř. km	JTSK X	JTSK Y
516801	Obec Velešovice	Rakovec	7.300000	-580872	-1164378

Popis současného stavu:

V obci je vybudována v celém rozsahu kanalizace. Profil vybudovaných stok v převážné části je DN 500. Recipientem je potok Rakovec, který protéká po západní straně obce ve směru od severu k jihu. Obcí prochází zaklenutý bezejmenný potok profilu DN 1000. Začíná na východním okraji obce u požární nádrže, pokračuje k severozápadnímu okraji obce. V obci je od roku 2006 v provozu ČOV.

Popis navrhovaného stavu:

Navržené odkanalizování je systémem jednotné kanalizace. Výstavba sběrače, který je veden v souběhu s potokem Rakovec po severním okraji obce a výstavba sběrače podél zaklenutého potoka. Stávající stoky jsou na uvedené sběrače napojeny přímo nebo přes dešťové oddělovače.

Parametry opatření

Aglomerace:	Ne	Priorita:		
Kanalizace:	Nová výstavba:	Ano	Systém	Délka [m]
	Rekonstrukce:	Ne	Gravitační:	Gravitační: 0
	Počet EO nově připoj. na kanal:		Tlakový:	Tlaková: 0
			Počet ČS:	Celkem [m]:
Čistírna odpadních vod:	Nová výstavba:	Ne	Navrhovaná kapacita:	0 EO
	Rekonstrukce:	Ne		0 m ³ /den
Investiční náklady [Kč]:	20 000 000,0			
Stav projekt. přípravy:	DSP			
Předpokládané datum dokončení stavby:	2010			
Do Programu Opatření zahrnuto:	Plný rozsah			

Poznámka: Doplněno jako připomínka v 02/09

Provozovatel:

Nositel opatření: vlastník infrastruktury