

# List opatření

<b>Název opatření:</b>	Žďár v Moravském krasu - splašková kanalizační síť a ochrana vod Žďárského potoka	<b>ID_OP:</b>	DY100363
<b>Typ opatření:</b>	Výstavba ČOV, výstavba splaškové kanalizace	<b>ID_KO:</b>	1,3
<b>Vliv:</b>	Bodové zdroje znečištění		

## Seznam lokalit dotčených opatřením:

Kód	Název části obce	ID v. útvaru	Název vodního útvaru
19519	Žďár	41520000	Žďárský potok

## Seznam vypouštění dotčených opatřením:

### Popis současného stavu:

V obci je jednotná kanalizace původně budovaná jako dešťová. Do kanalizace jsou napojeny OV ze septiků. Kanalizace není soustavná a je nevyhovující - stáří cca 75 let. Je zaústěna do Žďárského potoka, který se po cca 500 m propadá do Moravského krasu.

### Popis navrhovaného stavu:

Vybudování nové splaškové kanalizace, mechanicko biologické ČOV pro 500 EO a průtočné sedimentační nádrže s normou stěnou (k zachycení nečistot spláchnutých ze zpevněných ploch a zemědělských pozemků).

## Parametry opatření

<b>Aglomerace:</b>	Ne	<b>Priorita:</b>																				
<b>Kanalizace:</b>	<table><tr><td>Nová výstavba:</td><td>Ano</td></tr><tr><td>Rekonstrukce:</td><td>Ne</td></tr><tr><td>Počet EO nově připoj. na kanal:</td><td>395</td></tr></table>	Nová výstavba:	Ano	Rekonstrukce:	Ne	Počet EO nově připoj. na kanal:	395	<table><tr><td><b>Systém</b></td><td><b>Délka [m]</b></td></tr><tr><td>Gravitační:</td><td>Ano</td><td>Gravitační:</td><td>4 188</td></tr><tr><td>Tlakový:</td><td>Ano</td><td>Tlaková:</td><td>105</td></tr><tr><td>Počet ČS:</td><td>1</td><td>Celkem [m]:</td><td>4 293</td></tr></table>	<b>Systém</b>	<b>Délka [m]</b>	Gravitační:	Ano	Gravitační:	4 188	Tlakový:	Ano	Tlaková:	105	Počet ČS:	1	Celkem [m]:	4 293
Nová výstavba:	Ano																					
Rekonstrukce:	Ne																					
Počet EO nově připoj. na kanal:	395																					
<b>Systém</b>	<b>Délka [m]</b>																					
Gravitační:	Ano	Gravitační:	4 188																			
Tlakový:	Ano	Tlaková:	105																			
Počet ČS:	1	Celkem [m]:	4 293																			
<b>Čistírna odpadních vod:</b>	<table><tr><td>Nová výstavba:</td><td>Ano</td></tr><tr><td>Rekonstrukce:</td><td>Ne</td></tr></table>	Nová výstavba:	Ano	Rekonstrukce:	Ne	<table><tr><td>Navrhovaná kapacita:</td><td>500</td><td>EO</td></tr><tr><td></td><td>127</td><td>m<sup>3</sup>/den</td></tr></table>	Navrhovaná kapacita:	500	EO		127	m <sup>3</sup> /den										
Nová výstavba:	Ano																					
Rekonstrukce:	Ne																					
Navrhovaná kapacita:	500	EO																				
	127	m <sup>3</sup> /den																				
Investiční náklady [Kč]:	45 600 000,0																					
Stav projekt. přípravy:	PSP																					
Předpokládané datum dokončení stavby:	2012																					
Do Programu Opatření zahrnuto:	Plný rozsah																					

<b>Poznámka:</b>	je vydáno stavební povolení
<b>Provozovatel:</b>	stávající- obec, budoucí- předpoklad VAS a.s.
<b>Nositel opatření:</b>	„Svazek vodovodů a kanalizací“ měst a obcí