

List opatření

| | | | |
|------------------------|--------------------------------|---------------|----------|
| Název opatření: | Vavřinec - výstavba kanalizace | ID_OP: | DY100072 |
| Typ opatření: | Výstavba kanalizace | ID_KO: | 3 |
| Vliv: | Bodové zdroje znečištění | | |

Seznam lokalit dotčených opatřením:

| Kód | Název části obce | ID v. útvaru | Název vodního útvaru |
|-------|------------------|--------------|--------------------------------|
| 17725 | Suchdol | 41520000 | Punkva po ústí do toku Svitava |
| 17726 | Vavřinec | 41520000 | Punkva po ústí do toku Svitava |
| 17727 | Veselice | 41520000 | Punkva po ústí do toku Svitava |

Seznam vypouštění dotčených opatřením:

| ID | Název vypouštění | Název toku | Ř. km | JTSK X | JTSK Y |
|--------|-----------------------------|------------|----------|-------------|------------|
| 511661 | VAS Boskovice - Blansko ČOV | Svitava | 32.70000 | -593322,549 | -1144337,8 |

Popis současného stavu:

Naprostě nevyhovující. Obec Vavřinec (MČ Vavřinec, MČ Veselice, MČ Suchdol) ležící na hranici CHKO Moravský kras má částečně vybudovanou jednotnou kanalizaci, která vyúsťuje do místních vodotečí, které leží nad krasovými ponory. Přes tyto ponory se OV dostává do kras. podzemí, které znečišťuje.

Popis navrhovaného stavu:

Vybudování nové splaškové kanalizace v obci a odvedení OV na ČOV Blansko napojením na kanalizaci v Obůrce -MČ Blanska.

Parametry opatření

| | | | | | | |
|--|--|------------------|-----------------------------|------------------|---------------------|--------|
| Aglomerace: | Ano | Priorita: | | | | |
| Kanalizace: | Nová výstavba: | Ano | Systém | Délka [m] | | |
| | Rekonstrukce: | Ne | Gravitační: | Ano | Gravitační: | 7 200 |
| | Počet EO nově připoj. na kanal: | | Tlakový: | Ano | Tlaková: | 4 100 |
| | | | Počet ČS: | 7 | Celkem [m]: | 11 300 |
| Čistírna odpadních vod: | Nová výstavba: | Ne | Navrhovaná kapacita: | 0 | EO | |
| | Rekonstrukce: | Ne | | 0 | m ³ /den | |
| Investiční náklady [Kč]: | 78 000 000,0 | | | | | |
| Stav projekt. přípravy: | IZ | | | | | |
| Předpokládané datum dokončení stavby: | 2015 | | | | | |
| Do Programu Opatření zahrnuto: | | | | | | |

| | |
|--------------------------|--|
| Poznámka: | odhad nepodložený dokumentací |
| Provozovatel: | obec, po realizaci VAS, a.s., divize Boskovice |
| Nositel opatření: | vlastník infrastruktury |