

# List opatření

<b>Název opatření:</b>	Tetčice - Neslovice - dostavba kanalizace	<b>ID_OP:</b>	DY100080
<b>Typ opatření:</b>	Výstavba kanalizace	<b>ID_KO:</b>	3
<b>Vliv:</b>	Bodové zdroje znečištění		

## Seznam lokalit dotčených opatřením:

Kód	Název části obce	ID v. útvaru	Název vodního útvaru
10372	Neslovice	41858000	Balinka po ústí do toku Oslava

## Seznam vypouštění dotčených opatřením:

ID	Název vypouštění	Název toku	Ř. km	JTSK X	JTSK Y
515201	VAS Brno venk. - Tetčice ČOV	Bobrava	24.10000	-612824,126	-1161468,5

## Popis současného stavu:

V obci není kanalizace pro odvádění splaškových odpadních vod. V současné době je provedena pouze dešťová kanalizace, která je zaústěna do Neslovického potoka, který je ve větší části obce zaklenutý.

## Popis navrhovaného stavu:

V obci bude vybudována splašková kanalizace s odvedením odpadních vod na ČOV Tetčice.

## Parametry opatření

<b>Aglomerace:</b>	Ne	<b>Priorita:</b>				
<b>Kanalizace:</b>	Nová výstavba:	Ano	<b>Systém</b>	<b>Délka [m]</b>		
	Rekonstrukce:	Ne	<b>Gravitační:</b>	Ano	<b>Gravitační:</b>	5 407
	Počet EO nově připoj. na kanal:	720	<b>Tlakový:</b>	Ano	<b>Tlaková:</b>	3 523
			<b>Počet ČS:</b>	1	<b>Celkem [m]:</b>	8 930
<b>Čistírna odpadních vod:</b>	Nová výstavba:	Ne	<b>Navrhovaná kapacita:</b>	0	EO	
	Rekonstrukce:	Ne		0	m <sup>3</sup> /den	
<b>Investiční náklady [Kč]:</b>	74 000 000,0					
<b>Stav projekt. přípravy:</b>	DUR					
<b>Předpokládané datum dokončení stavby:</b>	2013					
<b>Do Programu Opatření zahrnuto:</b>						

**Poznámka:** místo napojení na řad k ČOV je jiné než bylo v PRVKUK

**Provozovatel:** VAS, a.s.

**Nositel opatření:** vlastník infrastruktury