

# List opatření

<b>Název opatření:</b>	Rozsochy - rekonstrukce ČOV, napojení místních částí na ČOV, rekonstrukce kanalizace	<b>ID_OP:</b>	DY100091
<b>Typ opatření:</b>	Intenzifikace ČOV, rekonstrukce a výstavba kanalizace	<b>ID_KO:</b>	2,3
<b>Vliv:</b>	Bodové zdroje znečištění		

## Seznam lokalit dotčených opatřením:

Kód	Název části obce	ID v. útvaru	Název vodního útvaru
14240	Albrechtice	41337000	Nedvědička po ústí do toku Svratka
14241	Blažejovice	41337000	Nedvědička po ústí do toku Svratka
14242	Kundratice	41337000	Nedvědička po ústí do toku Svratka
14243	Rozsochy	41337000	Nedvědička po ústí do toku Svratka

## Seznam vypouštění dotčených opatřením:

ID	Název vypouštění	Název toku	Ř. km	JTSK X	JTSK Y
515461	VAS Žďár nad Sázavou - Rozsochy ČOV	Nedvědička	17.30000	-623347,199	-1122131,1

## Popis současného stavu:

ČOV: Technologie oxidačního příkopu je zastaralá a do budoucna nebude schopna plnit legislativní požadavky. V procesu probíhá pouze nitrifikace bez možnosti regulace dodávky kyslíku. Dosazovací nádrž je na ČOV hydraulicky poddimenzována a nese projektovaný průtok ČOV. (Doporučujeme přednostně vyřešit). V roce 2007 bude končit platné povolení na vypouštění odpadních vod a v novém povolení budou stanoveny přísnější legislativní požadavky, které začnou platit po roce 2012 (splnění imisních limitů). ČOV je bez možnosti technologického řízení a přenosu.

## Popis navrhovaného stavu:

Podle provedeného dílčího průzkumu kanalizace byly zjištěny poruchy a nátoky, které vyžadují rekonstrukci dílčích úseků stávající kanalizace. V souladu s dokumentem PRVKUK je navržena intenzifikace ČOV a napojení místních částí Albrechtice, Kundratice, Blažejovice na odpovídající ČOV Rozsochy.

## Parametry opatření

<b>Aglomerace:</b>	Ne	<b>Priorita:</b>				
<b>Kanalizace:</b>	Nová výstavba:	Ano	Systém	Délka [m]		
	Rekonstrukce:	Ano	Gravitační:	Ne	Gravitační:	0
	Počet EO nově připoj. na kanal:	240	Tlakový:	Ne	Tlaková:	0
			Počet ČS:	0	Celkem [m]:	0
<b>Čistírna odpadních vod:</b>	Nová výstavba:	Ne	Navrhovaná kapacita:	1080	EO	
	Rekonstrukce:	Ano		252	m <sup>3</sup> /den	

Investiční náklady [Kč]: 21 834 000,0

Stav projekt. přípravy: nezahájeno

Předpokládané datum dokončení stavby: 2014

Do Programu Opatření zahrnuto:

## Poznámka:

**Provozovatel:** VAS, a.s. divize Žďár nad Sázavou

**Nositel opatření:** vlastník infrastruktury