

List opatření

Název opatření:	Bohdalov - II. Etapa - napojení obcí Rudolec, Pokojov, rekonstrukce kanalizace	ID_OP:	DY100160
Typ opatření:	Rekonstrukce a výstavba kanalizace	ID_KO:	3
Vliv:	Bodové zdroje znečištění		

Seznam lokalit dotčených opatřením:

Kód	Název části obce	ID v. útvaru	Název vodního útvaru
00608	Bohdalov	41768000	Bohdalovský potok po ústí do toku Oslava
12501	Pokojov	41768000	Bohdalovský potok po ústí do toku Oslava
14345	Rudolec	41768000	Bohdalovský potok po ústí do toku Oslava

Seznam vypouštění dotčených opatřením:

ID	Název vypouštění	Název toku	Ř. km	JTSK X	JTSK Y
513941	VAS Žďár nad Sázavou - Bohdalov ČOV	Bohdalovský p.	11.60000	-646685.999	-1123586.5

Popis současného stavu:

Bohdalov

V místní části je 654 obyvatel napojeno na jednotnou kanalizační síť. Její celková délka je 7106 m a je vybudována z betonových trub profilů DN 250 až DN 2000. Součástí kanalizační sítě je i čerpací stanice.

Pokojov

V části obce byla v r.1975 ukončena svépomocná výstavba jednotné kanalizační sítě, na kterou je napojeno 161 obyvatel. Při výstavbě kanalizace, jejíž celková délka činí přibližně 1100 m, byly použity betonové trouby profilů DN 300 až DN 500. Celá kanalizační síť je zaústěna jedinou výústí do Bohdalského potoka. V obci není vybudována čistírna odpadních vod, odpadní vody odtékají po předčištění v biologických septicích kanalizací přímo do toku nebo do bezodtokých jímek, odkud jsou vyváženy na pole.

Rudolec

V roce 1965 byla ukončena svépomocná výstavba jednotné kanalizační sítě, na kterou je napojeno přibližně 198 obyvatel. Při výstavbě kanalizace, jejíž celková délka činí přibližně 2000 m, byly použity betonové trouby profilů DN 300 až DN 600. Kanalizace je svedena do rybníka pod obcí, ze kterého vytéká Bohdalovský potok. Kromě obyvatel obce je na kanalizaci napojeno rehabilitační a hotelové zařízení a zemědělské družstvo. Tato dvě zařízení produkují znečištění v množství 50 EO.

Odpadní vody odtékají po předčištění v biologických septicích stávající kanalizací přímo rybníka nebo do bezodtokých jímek, odkud jsou vyváženy na pole.

Popis navrhovaného stavu:

Rozšíření a rekonstrukce stávající kanalizace v obci Bohdalov. Termín realizace do r. 2013.

Výstavba nové splaškové kanalizace včetně ČS v obci Pokojov a napojení výtakem na novou ČOV Bohdalov. Termín realizace do r. 2013. Výstavba nové splaškové kanalizace včetně ČS v obci Rudolec a napojení výtakem na novou ČOV Bohdalov. Termín realizace do r. 2013.

Parametry opatření

Aglomerace:	Ne	Priorita:				
Kanalizace:	Nová výstavba:	Ano	Systém	Délka [m]		
	Rekonstrukce:	Ano	Gravitační:	Ano	Gravitační:	1 421
	Počet EO nově připoj. na kanal:	357	Tlakový:	Ne	Tlaková:	0
Čistírna odpadních vod:	Nová výstavba:	Ne	Počet ČS:	0	Celkem [m]:	1 421
	Rekonstrukce:	Ne	Navrhovaná kapacita:	0	EO	
				0	m³/den	
Investiční náklady [Kč]:	12 100 000,0					
Stav projekt. přípravy:	nezahájeno					
Předpokládané datum dokončení stavby:	2013					
Do Programu Opatření zahrnuto:						

Poznámka: text pro současný stav je z PRVKUK; délka rekonstruované kanalizace v Bohladlově je z PRVKUK - u ostatních obcí není udáno, rekonstrukce v Bohd. Patří podle plánu do I etapy; nově připojení EO z údaj pro obce

Provozovatel: VAS, a.s. divize Žďár nad Sázavou

Nositel opatření: vlastník infrastruktury