

List opatření

| | | | |
|------------------------|--|---------------|----------|
| Název opatření: | Dušejov - rekonstrukce ČOV, rekonstrukce a dostavba kanalizace | ID_OP: | DY100178 |
| Typ opatření: | Intenzifikace ČOV, rekonstrukce a výstavba kanalizace | ID_KO: | 2,3 |
| Vliv: | Bodové zdroje znečištění | | |

Seznam lokalit dotčených opatřením:

| Kód | Název části obce | ID v. útvaru | Název vodního útvaru |
|-------|------------------|--------------|------------------------------------|
| 03385 | Dušejov | 41686000 | Jihlava po soutok s tokem Jihlávka |

Seznam vypouštění dotčených opatřením:

| ID | Název vypouštění | Název toku | Ř. km | JTSK X | JTSK Y |
|--------|---------------------------|--------------|----------|-------------|------------|
| 514081 | VAS Jihlava - ČOV Dušejov | Jedlovský p. | 5.800000 | -679127.022 | -1127931.3 |

Popis současného stavu:

Obec Dušejov má vybudovanou jednotnou kanalizační síť, která je zakončena mechanicko-biologickou ČOV, stávající kapacita ČOV Dušejov – 496 EO. Na ČOV Dušejov jsou čerpány odpadní vody z obce Boršov.

Popis navrhovaného stavu:

Nevyhovující stávající kapacita ČOV Dušejov. Vzhledem k napojení dalších obcí a budoucímu rozvoji obce je nutná intenzifikace ČOV, navrhovaná kapacita ČOV – 750 EO. V obci bude dobudována kanalizace v délce 250 m. je navržena rekonstrukce kanalizační sítě v délce cca 900 m.

Parametry opatření

| | | | | | | |
|--------------------------------|---------------------------------|------------------|----------------------|-----------|---------------------|-------|
| Aglomerace: | Ne | Priorita: | | | | |
| Kanalizace: | Nová výstavba: | Ano | Systém | Délka [m] | | |
| | Rekonstrukce: | Ano | Gravitační: | Ano | Gravitační: | 1 150 |
| | Počet EO nově připoj. na kanal: | 0 | Tlakový: | Ne | Tlaková: | 0 |
| | | | Počet ČS: | 0 | Celkem [m]: | 1 150 |
| Čistírna odpadních vod: | Nová výstavba: | Ne | Navrhovaná kapacita: | 750 | EO | |
| | Rekonstrukce: | Ano | | 0 | m ³ /den | |

| | |
|---------------------------------------|--------------|
| Investiční náklady [Kč]: | 23 841 000,0 |
| Stav projekt. přípravy: | neuvedeno |
| Předpokládané datum dokončení stavby: | 2015 |
| Do Programu Opatření zahrnuto: | |

Poznámka: Zdroj dat o opatření PRVKÚK

Provozovatel: VAS, a.s.

Nositel opatření: vlastník infrastruktury