

List opatření

Název opatření:	Bánov - rekonstrukce a výstavba kanalizace, výstavba ČOV	ID_OP:	MO100134
Typ opatření:	Výstavba ČOV, rekonstrukce a výstavba kanalizace	ID_KO:	2,3
Vliv:	Bodové zdroje znečištění		

Seznam lokalit dotčených opatřením:

Kód	Název části obce	ID v. útvaru	Název vodního útvaru
00086	Bánov	40922000	Olšava po ústí do toku Morava

Seznam vypouštění dotčených opatřením:

ID	Název vypouštění	Název toku	Ř. km	JTSK X	JTSK Y
523771	SVK Uherské Hradiště - Bánov VK	Bánovský p.	7.000000	-519849	-1191785

Popis současného stavu:

Obec Bánov nemá ČOV, pouze některé domy jsou vybaveny malými domácími ČOV. V obci Bánov je stávající jednotná kanalizační síť vybudovaná z betonových trub. Tato kanalizace byla budována postupně od r. 1935 až do r. 1996 (nyní již PVC trouby). V majetku SVK a.s., je menší část kanalizačních stok. Kanalizace v obci tvoří ucelenou síť, jednotlivé stoky jsou vyústěny do potoků. Celkem je na síti cca 19 výustních objektů. Do kanalizace v obci je přes septiky napojena většina obyvatel obce, část obyvatel má přepady ze septiků vyústěny přímo do recipientu a pouze malá část obyvatel má splaškové odpadní vody likvidovány odvozem z jámek.

Popis navrhovaného stavu:

Bánov - v obci je uvažováno s ponecháním jednotné kanalizace. Část stávajících stok bude rekonstruována. Podél potoků budou vybudovány dva nové sběrače, kterými budou stávající stoky podchyceny, a to po předchozím odlehčení. Nové sběrače ze západní a východní části obce budou vést podél recipientu a napojí se na ČOV. Západní sběrač bude na ČOV napojen přes čerpací stanici.

- jednotná kanalizace DN300-600, délka cca 10 900 m
- výtlač DN150, délka cca 50m
- rekonstrukce jednotné kanalizace DN300-400, délka cca 280 m

Parametry opatření

Aglomerace:	Ne	Priorita:			
Kanalizace:	Nová výstavba:	Ano	Systém	Délka [m]	
	Rekonstrukce:	Ano	Gravitační:	Gravitační:	
	Počet EO nově připoj. na kanal:		Tlakový:	Tlaková:	
			Počet ČS:	1	Celkem [m]:
Čistírna odpadních vod:	Nová výstavba:	Ano	Navrhovaná kapacita:	0	EO
	Rekonstrukce:	Ne		0	m ³ /den

Investiční náklady [Kč]: 90 000 000,0

Stav projekt. přípravy: DUR

Předpokládané datum dokončení stavby: neuvedeno

Do Programu Opatření zahrnuto:

Poznámka:

Provozovatel: SVK a.s. Uherské Hradiště

Nositel opatření: obec Bánov