

# List opatření

<b>Název opatření</b>	Operativní opatření	<b>ID_OP</b>	MO130125
<b>Typ opatření</b>		<b>ID_KO</b>	

Seznam lokalit, vodních toků a útvarů dotčených opatřením				
Kód ZSJ	Název obce - ZSJ	ID_VÚ	Název vodního útvaru	
	oblast povodí Moravy			
ID_TOK	Název vodního toku	Správce vodního toku	od km	po km
	oblast povodí Moravy	Povodí Moravy, s. p.		

Popis současného stavu
V současné době se ke sledování a prognózování povodňových průtoků v oblasti povodí Moravy využívá síť srážkoměrných, limnigrafických stanic ČHMÚ a Povodí Moravy, s.p a monitoringu na vodních dílech ve správě Povodí Moravy, s.p. Pro účely dalšího zkvalitňování prognóz, sledování nádrží i ve vztahu ke vzniku zvláštní povodně by bylo vhodné dále rozšířit monitorovací a varovný systém.

Popis navrhovaného stavu		
Navrhuje se osazení (rekonstrukce) současných stanic s automatickým přenosem a zřízení nových míst pro monitorování vodních stavů, průtoků, příp. srážek na vodních tocích a stavů na vodních dílech vč. TBD, které by vedlo ke zkvalitnění předpovědní a hlásné povodňové služby: Monitoring poldru Žichlínek a zřízení limnigrafických stanic na vodních tocích: Brumovka - Brumov, Senice - Ústí, Juhyně - Kelč, Březná - Hoštejn, Vsetínská Bečva - Velké Karlovice, Blata - Klopotovice, Bystřice - Velká Bystřice, Olešnice - Kokory, Velička - Velká n./Vel., Rusava - Třebětice, Morava - Nedakonice (pod jezem), Desná - Kouty n./D., Velička - Hranice, Haná - pod ústím Brodečky, Sitka - Šternberk, Trusovický potok - Bělkovice, Jevíčka - Chornice, Třebůvka - Mezihoří, VD Moravská Třebová-přítok, Krupá - Habarice, Olšava - Kunovice, Vlára - Vrbětice a Svatý Štěpán. Dále se navrhuje modernizace stávajících přenosových cest a vodohospodářského dispečinku.		
Parametry navrhovaného opatření	Současný stav	Návrhový stav
Úroveň protipovodňové ochrany ( $Q_N$ )		
Počet ohrožených obyvatel		
Rozsah ohroženého území (ha)		
Průměrné roční povodňové škody (mil. Kč)		
Technické údaje opatření	Financování, stav přípravy	
Retenční objem nádrže/poldru (mil $m^3$ )	Náklady na realizaci (mil. Kč)	37,9
Délka/max. výška ochranných hrází (m)	Zdroj financování	OPŽP, krajské dotace
Úprava koryta toku (m)	Stav projektové přípravy	
Úprava/zrušení spádových objektů (ks)	Zahájení - ukončení akce	01/09-12/15
Uzávěrové komory na kanalizaci (ks)	Nositel opatření / Iniciativa	Povodí Moravy, s.p.
Rekonstrukce mostů (ks)	Zdroj dat	Povodí Moravy, s.p.
Poznámka		